

MENU

<

>

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1089630-81	Nº SICONV 954730	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Carapicuíba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento e Pavimentação asfáltica em Diversos Bairros			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Carapicuíba/SP	BDI 1 20,97%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

↓

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F	F	LOTE		0							2.086.589,12
F	F	Meta	Meta	1.	Diversas Vias					-	2.086.589,12
F	F	Nível 2	Nível 2	1.1.	Serviços Preliminares					-	10.253,52
F	F	Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	M2	18,00	470,89	BDI 1	569,64	10.253,52
F	F	Nível 2	Nível 2	1.2.	Recapeamento Asfáltico					-	1.405.490,12
F	F	Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI 96001 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) -	M2	13.104,76	7,60	BDI 1	9,19	120.432,74
F	F	Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	6.857,33	1,96	BDI 1	2,37	16.251,87
F	F	Serviço	Serviço	1.2.3.	Composição 1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	13.104,76	2,41	BDI 1	2,92	38.265,90
F	F	Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI 102330 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL	TXKM	69,86	1,49	BDI 1	1,80	125,75
F	F	Serviço	Serviço	1.2.5.	CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	819,05	30,62	BDI 1	37,04	30.337,61
F	F	Serviço	Serviço	1.2.6.	SINAPI 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,	M3	655,25	1.490,31	BDI 1	1.802,83	1.181.304,36
F	F	Serviço	Serviço	1.2.7.	SINAPI 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	7.920,63	1,96	BDI 1	2,37	18.771,89
F	F	Nível 2	Nível 2	1.3.	Reconstrução de Pavimento					-	539.635,68
F	F	Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI 101126 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO	M3	977,06	13,73	BDI 1	16,61	16.228,97
F	F	Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	2.791,60	2,19	BDI 1	2,65	7.397,74
F	F	Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	11.798,87	1,96	BDI 1	2,37	27.963,32
F	F	Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI 105730 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA	M3	558,32	138,63	BDI 1	167,70	93.630,26
F	F	Serviço	Serviço	1.3.5.	SINAPI 96400 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE	M3	418,74	130,30	BDI 1	157,62	66.001,80
F	F	Serviço	Serviço	1.3.6.	Composição 1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	2.791,60	2,41	BDI 1	2,92	8.151,47
F	F	Serviço	Serviço	1.3.7.	Composição 2 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF. 11/2019	M2	2.791,60	7,36	BDI 1	8,90	24.845,24
F	F	Serviço	Serviço	1.3.8.	SINAPI 102330 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL	TXKM	32,63	1,49	BDI 1	1,80	58,73
F	F	Serviço	Serviço	1.3.9.	CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	1.046,85	30,62	BDI 1	37,04	38.775,32
F	F	Serviço	Serviço	1.3.10.	SINAPI 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,	M3	139,58	1.490,31	BDI 1	1.802,83	251.639,01
F	F	Serviço	Serviço	1.3.11.	SINAPI 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	2.086,00	1,96	BDI 1	2,37	4.943,82
F	F	Nível 2	Nível 2	1.4.	Sinalização Viária					-	61.779,36
F	F	Serviço	Serviço	1.4.1.	SICRO 5213408 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	205,89	46,99	BDI 1	56,84	11.702,79
F	F	Serviço	Serviço	1.4.2.	SICRO 5214003 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5	m²	610,43	58,03	BDI 1	70,20	42.852,19
F	F	Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI-I 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20*	UN	11,00	132,00	BDI 1	159,68	1.756,48
F	F	Serviço	Serviço	1.4.4.	sicro 5213570 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	1,50	467,23	BDI 1	565,21	847,82
F	F	Serviço	Serviço	1.4.5.	sicro 5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação -	un	8,00	477,40	BDI 1	577,51	4.620,08
F	F	Nível 2	Nível 2	1.5.	Demolição/Remoção de Sarjetões Inclusive Bota-Fora					-	5.218,96
F	F	Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI 104796 DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA	M	136,14	16,64	BDI 1	20,13	2.740,50
F	F	Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	380,92	1,96	BDI 1	2,37	902,78
F	F	Serviço	Serviço	1.5.3.	CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	42,54	30,62	BDI 1	37,04	1.575,68
F	F	Nível 2	Nível 2	1.6.	Remanejamento					-	7.545,78
F	F	Serviço	Serviço	1.6.1.	SIURB INFRA 6021000 LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	33,00	189,02	BDI 1	228,66	7.545,78
F	F	Nível 2	Nível 2	1.7.	Reconstrução de Sarjetões					-	35.655,06
F	F	Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE	M2	136,14	35,21	BDI 1	42,59	5.798,20
F	F	Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI 94293 EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	M	136,14	164,46	BDI 1	198,95	27.085,05
F	F	Serviço	Serviço	1.7.3.	SINAPI-I 7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2),	M2	136,14	16,83	BDI 1	20,36	2.771,81
F	F	Nível 2	Nível 2	1.8.	Demolição/Remoção de Guias e Sarjetas Inclusive Bota-Fora					-	3.056,94
F	F	Serviço	Serviço	1.8.1.	SINAPI 104796 DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA	M	132,00	16,64	BDI 1	20,13	2.657,16
F	F	Serviço	Serviço	1.8.2.	CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	5,94	30,62	BDI 1	37,04	220,02
F	F	Serviço	Serviço	1.8.3.	SINAPI 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	75,85	1,96	BDI 1	2,37	179,76

RECURSO

↓

F	Nível 2	Nível 2	1.9.			Execução de guias e sarjetas					-	16.612,37	
F	Serviço	Serviço	1.9.1.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,	M	132,00	49,54	BDI 1	59,93	7.910,76	RA
F	Serviço	Serviço	1.9.2.	SIURB INFRA	6005000	IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	5,94	267,12	BDI 1	323,14	1.919,45	RA
F	Serviço	Serviço	1.9.3.	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	M	132,00	42,47	BDI 1	51,38	6.782,16	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.10.			BOCA DE LOBO					-	1.341,33	
F	Serviço	Serviço	1.10.1.	Siurb infra	6023005	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO	UN	3,00	369,60	BDI 1	447,11	1.341,33	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Carapicuíba/SP
Local
sexta-feira, 23 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Fausto Batista
CREA/CAU: 5070695464
ART/RRT: 0