




EXECUÇÃO DE SARJETA
SEM ESCALA

PLANTA

① - SARJETA DE CONCRETO 25MPa

DETALHE
S/ESC.



DETALHE
ESC. 1:50

PAVIMENTO ASFÁLTICO (TRÁFEGO LEVE)




CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CBUQ) – FAIXA III	3,50cm
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE RR2C	
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE CM30	
BRITA GRADUADA SIMPLES	15,00cm
SUB-BASE DE AGREGADO REC DE CONST CIVIL CBR>30%	15,00cm
SUBLEITO ESCARIFICADO E COMPACT A 100% DO PROCTOR NORMAL COM CBRmoldado = 8.0%	

(DA ESTACA 1+4,28 ATÉ ESTACA 7+10,35)

RUA ÁGUA DE LINDÓIA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS
(m2)	(m)
756,50	258,50

LEGENDA:

	PAVIMENTO ASFÁLTICO (1ª ETAPA EXECUTADA)
	PAVIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ)
	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS

NOTAS:

1- COTAS MEDIDAS E DIMENSÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2- PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA ÁGUA DE LINDÓIA SER INICIADA, DEVERÁ SER EXECUTADA A 1ª ETAPA DA OBRA NA RUA MIGUEL BARBAR.

02	JUN/2022		REVISÃO GERAL	ÉRICA	SANDRA	FAUSTO
01	MAIO/2022		REVISÃO GERAL	ÉRICA	SANDRA	FAUSTO
00	ABRIL/2022		EMISSÃO INICIAL	ÉRICA	SANDRA	FAUSTO
REVISÃO	DATA		NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TÍTULO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, 2ª ETAPA
PLANTA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA VILA GUSTAVO CORREIA

BAIRRO: VILA GUSTAVO CORREIA

TRECHO: RUA ÁGUA DE LINDÓIA


AUTOR:



R02-2125-PAV-001-PTA
REV. 02

RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA		CREA: 068252642		ART: 280272.3021185.37	
Nº PROCESSO: 29200/21	ESCALA: 1:1.500	DATA: 07/06/2022		FOLHA: 01/01	
Nº CONTRATO: 81/21	ARQUIVO DIGITAL: R02-2125-PAV-001-PTA.dwg				
PROJETOISTA: ÉRICA OLIVEIRA DE CARVALHO			06/06/2022		
DESENHISTA: JÉSSICA SCHMEING			06/06/2022		
VERIFICACÃO: SANDRA MAYUMI MISHIMA			06/06/2022		
APROVAÇÃO: FAUSTO BATISTA			06/06/2022		
RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA			07/06/2022		

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS. A VERIFICAÇÃO E APROVAÇÃO DESTES DOCUMENTOS NÃO



PLANTA BAIXA
ESC. 1:500