



PAVIMENTO ASFÁLTICO (TRÁFEGO LEVE)


CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CBUQ) – FAIXA III	3,50cm
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE RR2C	
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE CM30	
BRITA GRADUADA SIMPLES	15,00cm
SUB-BASE DE AGREGADO REC DE CONST CIVIL CBR>30%	15,00cm
SUBLEITO ESCARIFICADO E COMPACT A 100% DO PROCTOR NORMAL COM CBRmoldado = 8,0%	



DETALHE
EXECUÇÃO DE SARJETA
SEM ESCALA



ELEVÇÃO



PLANTA

1 – SARJETA DE CONCRETO 25MPa

LEGENDA:

	PAVIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ)–6ª ETAPA
	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS–6ª ETAPA

NOTAS:

- 1– COTAS MEDIDAS E DIMENSÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2– DEVERÁ PREFERENCIALMENTE SER EXECUTADA A 1ª, 2ª,3ª,4ª E 5ª ETAPA DA OBRA PARA INICIO DA 6ª ETAPA INDICADA NESTE PROJETO.

REVISÃO	DATA	NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.
04	JUN/2022	REVISÃO GERAL	ÉRICA	SANDRA	FAUSTO
03	JUN/2022	REVISÃO GERAL	ÉRICA	SANDRA	FAUSTO
02	JUN/2022	REVISÃO GERAL	ÉRICA	SANDRA	FAUSTO
01	MAIO/2022	REVISÃO GERAL	ÉRICA	SANDRA	FAUSTO
00	ABRIL/2022	EMISSÃO INICIAL	ÉRICA	SANDRA	FAUSTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TITULO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO –6ª ETAPA
PLANTA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA VILA GUSTAVO CORREIA

BAIRRO: VILA GUSTAVO CORREIA

TRECHO: RUA GUSTAVO AVELINO CORRÉA

AUTOR:



R04-2125-DRE-001-PTA
REV. 04

RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA	CREA: 0682525642	ART: 28027230211853744
Nº PROCESSO: 29200/21	ESCALA: 1:1.500	DATA: 09/06/2022
Nº CONTRATO: 81/21	ARQUIVO DIGITAL: R04-2125-PAV-001-PTA.dwg	FOLHA: 01/01
PROJETISTA: ÉRICA OLIVEIRA DE CARVALHO	08/06/2022	
DESENHISTA: JÉSSICA SCHMEING	08/06/2022	
VERIFICAÇÃO: SANDRA MAYUMI MISHIMA	08/06/2022	
APROVAÇÃO: FAUSTO BATISTA	08/06/2022	
RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA	09/06/2022	

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA E SEU CONTEÚDO NÃO DEVE SER REPRODUZIDO SEM A AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA. A PROJEÇÃO DE SUAS RESPONSABILIDADES SOBRE O MESMO.