



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080.360-50	Nº SICONV 920404	PROponente / TOMADOR Prefeitura de Carapicuíba	APeLIDO DO EMPReENDIMENTO Reforma de quadra de tênis e pista de caminhada
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Quadra de Tênis e Pista de Caminhada no Município de	MUNICIPIO / UF Carapicuíba
		BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma de Quadra de Tênis e Pista de Caminhada no Município de Carapicuíba									
1.									474.312,29
1.1.			Reforma das quadras						474.312,29
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	18,00	250,00	BDI 1	310,58	5.590,44
1.2.			Reforma quadras						446.086,67
1.2.1.	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3), AF_07/2020	M3	239,42	14,20	BDI 1	17,64	4.223,37
1.2.2.	CDHU 190	11.18.060	Lona plástica - 150 micron	M2	2.394,20	3,90	BDI 1	4,84	11.587,93
1.2.3.	siurb infra	71200	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO	KG	7.445,96	14,91	BDI 1	18,52	137.899,18
1.2.4.	siurb infra	82700	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA - BOMBADO	M3	239,42	552,99	BDI 1	666,98	164.476,75
1.2.5.	CDHU 190	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	14,45	101,60	BDI 1	126,22	1.823,88
1.2.6.	siurb edif	130204	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	2.394,20	6,40	BDI 1	7,95	19.033,89
1.2.7.	CDHU 190	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	119,71	183,54	BDI 1	228,01	27.295,08
1.2.8.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	2.394,20	23,40	BDI 1	29,07	69.599,39
1.2.9.	CDHU 190	32.07.090	Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno	M	960,00	8,51	BDI 1	10,57	10.147,20
1.3.			Reforma pista de caminhada						11.591,71
1.3.1.	SIURB INFRA	85100	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	6,96	398,80	BDI 1	495,43	3.448,19
1.3.2.	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	6,96	8,05	BDI 1	10,00	69,60
1.3.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	65,42	1,65	BDI 1	2,05	134,11
1.3.4.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	M2	69,60	82,68	BDI 1	102,71	7.148,62
1.3.5.	CDHU 190	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	3,47	183,54	BDI 1	228,01	791,19
1.4.			SINALIZAÇÃO						11.043,47
1.4.1.	SIURB EDIF	91729	PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM	UN	9,00	69,09	BDI 1	85,83	772,47
1.4.2.	CDHU 190	97.05.130	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	M2	0,81	68,95	BDI 1	85,66	69,38
1.4.3.	SINAPI	7701	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEIA, DN 2 1/2", E = 3,65 MM, PESO 6,51 KG/M (NBR 5580)	M	27,00	93,59	BDI 1	116,27	3.139,29
1.4.4.	SINAPI	91190	CHUMBAAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, AF_05/2015	UN	9,00	6,57	BDI 1	8,16	73,44

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080.360-50	Nº SICOMV 920404	PROponente / TOMADOR Prefeitura de Carapicuíba	APELIDO DO EMPREENHIMENTO Reforma de quadra de tênis e pista de caminhada
LOCALIDADE SINAPI SÃO PAULO	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Quadra de Tênis e Pista de Caminhada no Município de	MUNICÍPIO / UF Carapicuíba
		BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma de Quadra de Tênis e Pista de Caminhada no Município de Carapicuíba									
1.4.5.	SINAPI	102513	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	15,66	56,64	BDI 1	70,36	1.101,84
1.4.6.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	153,95	30,78	BDI 1	38,24	5.887,05
									474.312,29
									RA

RECURSO

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Carapicuíba
Local
quinta-feira, 14 de setembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Felipe de Sousa Pinheiro
CREA/CAU: 5070185958-SP
ART/RRT: 28027230220237996