

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2		2,41	2,46
SINAPI	83362	COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO,	CHP	0,0004	271,94	274,95
SINAPI	89035	DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017	131,35	133,98
SINAPI	5839	2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,002	9,65	9,65
SINAPI	89036	AF_06/2014	CHI	0,0038	47,90	50,53
SINAPI	5841	2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,004	4,85	4,85
SINAPI	91486	COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO,	CHI	0,0051	72,77	75,78
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0055	27,55	29,77
COTAÇÃO	1	EMULSAO ASFALTICA RR-2C [incluído ICMS de 18 %]	KG	0,45	2,97	2,97

Composição	2	Fornecimento e instalação de placa em perfil metálico - placa de sinalização em chapa de alumínio com pintura refletiva, E = 2 mm	M2		1.170,33	1.172,50
SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	1	1.152,01	1.152,01
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	1	18,32	20,49
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	3	Fornecimento e instalação de placa em perfil metálico - identificação de rua	UND		150,32	152,49
SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	132,00	132,00
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	1	18,32	20,49
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	4	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92 (1,48 KG /M2) DIAMETRO DO FIO= 4,2 MM, LARGURA = 2,45X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15X 15 CM	M2		36,93	37,12
SINAPI-I	6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	0,04	20,40	22,81
SINAPI-I	378	ARMADOR (HORISTA)	H	0,04	22,02	24,62
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,01	21,16	21,16
SINAPI-I	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,48	23,66	23,66

Composição	5	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UN		0,00	6.947,88
CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	6	0,00	1.157,98
					0,00	0,00

Composição					0,00	0,00
					0,00	0,00

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: