



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1090.600-87 | Nº TransfereGOV 953994 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Carapicuíba | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praça na Rua Gerânio | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 03-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Praça na Rua Gerânio | MUNICÍPIO / UF Carapicuíba/SP | BDI 1 20,97% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-----------------|------------------------------------|------------|----------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|------------|
| LOTE | Construção de Praça na Rua Gerânio | | | | | | | | | | 980.075,05 |
| Meta | 1. | | | Construção de Praça na Rua Gerânio | | | | | - | 980.075,05 | |
| Nível 2 | 1.1. | | | Serviços Preliminares | | | | | - | 129.038,09 | |
| Serviço | 1.1.1. | Composição | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1,00 | 35.224,68 | BDI 1 | 42.611,30 | 42.611,30 | RA |
| Serviço | 1.1.2. | Composição | 2 | DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1,00 | 1.630,00 | BDI 1 | 1.971,81 | 1.971,81 | RA |
| Serviço | 1.1.3. | Composição | 3 | CANTEIRO DE OBRA | UN | 1,00 | 22.696,35 | BDI 1 | 27.455,77 | 27.455,77 | RA |
| Serviço | 1.1.4. | Composição | 4 | MOBILIZAÇÃO | UN | 1,00 | 721,40 | BDI 1 | 872,68 | 872,68 | RA |
| Serviço | 1.1.5. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 1.498,97 | 0,77 | BDI 1 | 0,93 | 1.394,04 | RA |
| Serviço | 1.1.6. | SINAPI | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 20,00 | 167,40 | BDI 1 | 202,50 | 4.050,00 | RA |
| Serviço | 1.1.7. | SICRO | 1619003 | Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica | m³ | 14,00 | 61,44 | BDI 1 | 74,32 | 1.040,48 | RA |
| Serviço | 1.1.8. | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 112,19 | 17,92 | BDI 1 | 21,68 | 2.432,28 | RA |
| Serviço | 1.1.9. | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 112,19 | 17,92 | BDI 1 | 21,68 | 2.432,28 | RA |
| Serviço | 1.1.10. | SINAPI | 104801 | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 128,60 | 19,71 | BDI 1 | 23,84 | 3.065,82 | RA |
| Serviço | 1.1.11. | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 4,82 | 56,93 | BDI 1 | 68,87 | 331,95 | RA |
| Serviço | 1.1.12. | SINAPI | 100980 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 450,58 | 7,15 | BDI 1 | 8,65 | 3.897,52 | RA |
| Serviço | 1.1.13. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 3.154,06 | 2,21 | BDI 1 | 2,67 | 8.421,34 | RA |
| Serviço | 1.1.14. | SIURB EDIF | 20003061 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 6,00 | 4.003,86 | BDI 1 | 4.843,47 | 29.060,82 | RA |
| Nível 2 | 1.2. | | | Movimentação de Terra | | | | | - | 32.609,16 | |
| Serviço | 1.2.1. | SINAPI | 101126 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 476,51 | 14,00 | BDI 1 | 16,94 | 8.072,08 | RA |
| Serviço | 1.2.2. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 3.335,59 | 2,21 | BDI 1 | 2,67 | 8.906,03 | RA |
| Serviço | 1.2.3. | SIURB EDIF | 1003005 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 321,23 | 32,20 | BDI 1 | 38,95 | 12.511,91 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1090.600-87 | Nº TransfereGOV 953994 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Carapicuíba | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praça na Rua Gerânio | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 03-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Praça na Rua Gerânio | MUNICÍPIO / UF Carapicuíba/SP | BDI 1 20,97% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-----------------|-------------|---|----------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| | LOTE | Construção de Praça na Rua Gerânio | | | | | | | | 980.075,05 | |
| Serviço | 1.2.4. | SIURB EDIF | 1003006 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 321,23 | 8,03 | BDI 1 | 9,71 | 3.119,14 | RA |
| Nível 2 | 1.3. | | | Quadra Poliesportiva | | | | | - | 172.070,07 | |
| Serviço | 1.3.1. | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 19,43 | 169,77 | BDI 1 | 205,37 | 3.990,34 | RA |
| Serviço | 1.3.2. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 194,25 | 37,68 | BDI 1 | 45,58 | 8.853,92 | RA |
| Serviço | 1.3.3. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 13,82 | 685,39 | BDI 1 | 829,12 | 11.458,44 | RA |
| Serviço | 1.3.4. | SINAPI | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 194,25 | 14,32 | BDI 1 | 17,32 | 3.364,41 | RA |
| Serviço | 1.3.5. | SIURB EDIF | 17003056 | QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO | UN | 1,00 | 551,21 | BDI 1 | 666,80 | 666,80 | RA |
| Serviço | 1.3.6. | SIURB EDIF | 17003057 | QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE | UN | 1,00 | 734,95 | BDI 1 | 889,07 | 889,07 | RA |
| Serviço | 1.3.7. | SIURB EDIF | 17003055 | QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL | UN | 1,00 | 297,66 | BDI 1 | 360,08 | 360,08 | RA |
| Serviço | 1.3.8. | SIURB EDIF | 17003058 | QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL | UN | 1,00 | 406,23 | BDI 1 | 491,42 | 491,42 | RA |
| Serviço | 1.3.9. | SINAPI | 103769 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1,00 | 3.245,11 | BDI 1 | 3.925,61 | 3.925,61 | RA |
| Serviço | 1.3.10. | SIURB EDIF | 17003061 | QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 2,00 | 3.588,28 | BDI 1 | 4.340,74 | 8.681,48 | RA |
| Serviço | 1.3.11. | SIURB EDIF | 17003060 | QD.04 - POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 1,00 | 4.336,35 | BDI 1 | 5.245,68 | 5.245,68 | RA |
| Serviço | 1.3.12. | SIURB EDIF | 17003065 | TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA | M2 | 194,25 | 25,93 | BDI 1 | 31,37 | 6.093,62 | RA |
| Serviço | 1.3.13. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 14,50 | 145,50 | BDI 1 | 176,01 | 2.552,15 | RA |
| Serviço | 1.3.14. | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 77,50 | 66,86 | BDI 1 | 80,88 | 6.268,20 | RA |
| Serviço | 1.3.15. | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 34,80 | 107,17 | BDI 1 | 129,64 | 4.511,47 | RA |
| Serviço | 1.3.16. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 3,48 | 650,67 | BDI 1 | 787,12 | 2.739,18 | RA |
| Serviço | 1.3.17. | SIURB EDIF | 2004004 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 278,40 | 10,38 | BDI 1 | 12,56 | 3.496,70 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1090.600-87 | Nº TransfereGOV 953994 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Carapicuíba | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praça na Rua Gerânio | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 03-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Praça na Rua Gerânio | MUNICÍPIO / UF Carapicuíba/SP | BDI 1 20,97% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|-----------------|------------------------------------|------------|----------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| LOTE | Construção de Praça na Rua Gerânio | | | | | | | | | 980.075,05 | |
| Serviço | 1.3.18. | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 34,80 | 58,38 | BDI 1 | 70,62 | 2.457,58 | RA |
| Serviço | 1.3.19. | SINAPI | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 19,60 | 155,39 | BDI 1 | 187,98 | 3.684,41 | RA |
| Serviço | 1.3.20. | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 1,40 | 981,74 | BDI 1 | 1.187,61 | 1.662,65 | RA |
| Serviço | 1.3.21. | SIURB EDIF | 3002004 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 112,00 | 10,38 | BDI 1 | 12,56 | 1.406,72 | RA |
| Serviço | 1.3.22. | SINAPI | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 65,40 | 110,21 | BDI 1 | 133,32 | 8.719,13 | RA |
| Serviço | 1.3.23. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 142,40 | 8,34 | BDI 1 | 10,09 | 1.436,82 | RA |
| Serviço | 1.3.24. | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 142,40 | 51,94 | BDI 1 | 62,83 | 8.946,99 | RA |
| Serviço | 1.3.25. | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 142,40 | 37,05 | BDI 1 | 44,82 | 6.382,37 | RA |
| Serviço | 1.3.26. | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 142,40 | 19,18 | BDI 1 | 23,20 | 3.303,68 | RA |
| Serviço | 1.3.27. | SIURB EDIF | 2090040 | BUZINOTE PVC - 2", C=0,30 M | UN | 6,00 | 14,90 | BDI 1 | 18,02 | 108,12 | RA |
| Serviço | 1.3.28. | SINAPI | 102364 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 | M2 | 224,60 | 189,32 | BDI 1 | 229,02 | 51.437,89 | RA |
| Serviço | 1.3.29. | SIURB EDIF | 17001095 | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA | M2 | 4,50 | 1.579,77 | BDI 1 | 1.911,05 | 8.599,73 | RA |
| Serviço | 1.3.30. | SINAPI | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 27,47 | 10,09 | BDI 1 | 12,21 | 335,41 | RA |
| Nível 2 | 1.4. | | | Pista de Caminhada | | | | | | 42.224,09 | |
| Serviço | 1.4.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 3,84 | 123,22 | BDI 1 | 149,06 | 572,39 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1090.600-87 | Nº TransfereGOV 953994 | PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Carapicuíba | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praça na Rua Gerânio | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 03-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Praça na Rua Gerânio | MUNICÍPIO / UF Carapicuíba/SP | BDI 1 20,97% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-----------------|------------------------------------|-------------|----------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| LOTE | Construção de Praça na Rua Gerânio | | | | | | | | | 980.075,05 | |
| Serviço | 1.4.2. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | M2 | 412,32 | 10,25 | BDI 1 | 12,40 | 5.112,77 | RA |
| Serviço | 1.4.3. | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 9,49 | 169,77 | BDI 1 | 205,37 | 1.948,96 | RA |
| Serviço | 1.4.4. | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 412,32 | 19,86 | BDI 1 | 24,02 | 9.903,93 | RA |
| Serviço | 1.4.5. | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3,20 | 418,03 | BDI 1 | 505,69 | 1.618,21 | RA |
| Serviço | 1.4.6. | SIURB EDIF | 2003001 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS | M2 | 32,00 | 90,66 | BDI 1 | 109,67 | 3.509,44 | RA |
| Serviço | 1.4.7. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 22,12 | 685,39 | BDI 1 | 829,12 | 18.340,13 | RA |
| Serviço | 1.4.8. | SIURB INFRA | 10021000 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 6,40 | 155,57 | BDI 1 | 188,19 | 1.204,42 | RA |
| Serviço | 1.4.9. | SINAPI | 102717 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | 0,02 | 117,62 | BDI 1 | 142,28 | 2,85 | RA |
| Serviço | 1.4.10. | SIURB EDIF | 1004075 | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | 0,80 | 11,36 | BDI 1 | 13,74 | 10,99 | RA |
| Nível 2 | 1.5. | | | Pisos | | | | | - | 205.708,44 | |
| Serviço | 1.5.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1,10 | 123,22 | BDI 1 | 149,06 | 163,97 | RA |
| Serviço | 1.5.2. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 283,72 | 37,68 | BDI 1 | 45,58 | 12.931,96 | RA |
| Serviço | 1.5.3. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 267,25 | 37,68 | BDI 1 | 45,58 | 12.181,26 | RA |
| Serviço | 1.5.4. | SINAPI | 93680 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 231,07 | 114,80 | BDI 1 | 138,87 | 32.088,69 | RA |
| Serviço | 1.5.5. | SINAPI | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 52,65 | 94,86 | BDI 1 | 114,75 | 6.041,59 | RA |
| Serviço | 1.5.6. | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0,92 | 418,03 | BDI 1 | 505,69 | 465,23 | RA |
| Serviço | 1.5.7. | SIURB EDIF | 2003001 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS | M2 | 9,20 | 90,66 | BDI 1 | 109,67 | 1.008,96 | RA |
| Serviço | 1.5.8. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 16,77 | 685,39 | BDI 1 | 829,12 | 13.904,34 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1090.600-87 | Nº TransfereGOV 953994 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Carapicuíba | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praça na Rua Gerânio | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 03-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Praça na Rua Gerânio | MUNICÍPIO / UF Carapicuíba/SP | BDI 1 20,97% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|---------|-------------|----------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| LOTE Construção de Praça na Rua Gerânio | | | | | | | | | | 980.075,05 | |
| Serviço | 1.5.9. | SIURB INFRA | 10021000 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 1,50 | 155,57 | BDI 1 | 188,19 | 282,29 | RA |
| Serviço | 1.5.10. | SINAPI | 101735 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_02/2026 | M2 | 239,64 | 436,85 | BDI 1 | 528,46 | 126.640,15 | RA |
| Nível 2 | 1.6. | | | Fechamentos e escada | | | | | - | 55.099,33 | |
| Serviço | 1.6.1. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 7,24 | 145,50 | BDI 1 | 176,01 | 1.274,31 | RA |
| Serviço | 1.6.2. | SIURB EDIF | 1002002 | CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA | M3 | 25,72 | 64,73 | BDI 1 | 78,30 | 2.013,88 | RA |
| Serviço | 1.6.3. | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 34,29 | 3,02 | BDI 1 | 3,65 | 125,16 | RA |
| Serviço | 1.6.4. | SINAPI | 101997 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 34,29 | 192,63 | BDI 1 | 233,02 | 7.990,26 | RA |
| Serviço | 1.6.5. | SINAPI | 103686 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1,71 | 683,12 | BDI 1 | 826,37 | 1.413,09 | RA |
| Serviço | 1.6.6. | SINAPI | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 171,47 | 11,80 | BDI 1 | 14,27 | 2.446,88 | RA |
| Serviço | 1.6.7. | SIURB EDIF | 2001001 | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM | M | 17,00 | 64,65 | BDI 1 | 78,21 | 1.329,57 | RA |
| Serviço | 1.6.8. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | M2 | 14,48 | 10,25 | BDI 1 | 12,40 | 179,55 | RA |
| Serviço | 1.6.9. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 11,58 | 37,68 | BDI 1 | 45,58 | 527,82 | RA |
| Serviço | 1.6.10. | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 17,37 | 107,17 | BDI 1 | 129,64 | 2.251,85 | RA |
| Serviço | 1.6.11. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1,74 | 650,67 | BDI 1 | 787,12 | 1.369,59 | RA |
| Serviço | 1.6.12. | SIURB EDIF | 2004004 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 138,96 | 10,38 | BDI 1 | 12,56 | 1.745,34 | RA |
| Serviço | 1.6.13. | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 17,37 | 58,38 | BDI 1 | 70,62 | 1.226,67 | RA |
| Serviço | 1.6.14. | SINAPI | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 4,28 | 155,39 | BDI 1 | 187,98 | 804,55 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1090.600-87 | Nº TransfereGOV 953994 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Carapicuíba | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praça na Rua Gerânio | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 03-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Praça na Rua Gerânio | MUNICÍPIO / UF Carapicuíba/SP | BDI 1 20,97% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-----------------|--|------------|-----------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| | LOTE Construção de Praça na Rua Gerânio | | | | | | | | | 980.075,05 | |
| Serviço | 1.6.15. | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0,31 | 981,74 | BDI 1 | 1.187,61 | 368,16 | RA |
| Serviço | 1.6.16. | SIURB EDIF | 3002004 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 24,48 | 10,38 | BDI 1 | 12,56 | 307,47 | RA |
| Serviço | 1.6.17. | SINAPI | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 13,03 | 110,21 | BDI 1 | 133,32 | 1.737,16 | RA |
| Serviço | 1.6.18. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 25,69 | 8,34 | BDI 1 | 10,09 | 259,21 | RA |
| Serviço | 1.6.19. | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 25,69 | 51,94 | BDI 1 | 62,83 | 1.614,10 | RA |
| Serviço | 1.6.20. | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 25,69 | 37,05 | BDI 1 | 44,82 | 1.151,43 | RA |
| Serviço | 1.6.21. | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 25,69 | 19,18 | BDI 1 | 23,20 | 596,01 | RA |
| Serviço | 1.6.22. | SIURB EDIF | 17005025 | DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | M | 5,60 | 509,96 | BDI 1 | 616,90 | 3.454,64 | RA |
| Serviço | 1.6.23. | SINAPI | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 9,41 | 10,09 | BDI 1 | 12,21 | 114,90 | RA |
| Serviço | 1.6.24. | SINAPI | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026 | M | 19,50 | 208,92 | BDI 1 | 252,73 | 4.928,24 | RA |
| Serviço | 1.6.25. | CDHU | 30.04.040 | Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm | UN | 120,00 | 6,33 | BDI 1 | 7,66 | 919,20 | RA |
| Serviço | 1.6.26. | Composição | 5 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 10,26 | 76,41 | BDI 1 | 92,43 | 948,33 | RA |
| Serviço | 1.6.27. | CDHU | 24.08.020 | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2" e montantes com diâmetro de 2" | M | 15,72 | 736,31 | BDI 1 | 890,71 | 14.001,96 | RA |
| Nível 2 | 1.7. | | | Muro de arrimo | | | | | - | 33.926,54 | |
| Serviço | 1.7.1. | SINAPI | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 14,21 | 68,73 | BDI 1 | 83,14 | 1.181,42 | RA |
| Serviço | 1.7.2. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 2,03 | 169,52 | BDI 1 | 205,07 | 416,29 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1090.600-87 | Nº TransfereGOV 953994 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Carapicuíba | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praça na Rua Gerânio | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 03-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Praça na Rua Gerânio | MUNICÍPIO / UF Carapicuíba/SP | BDI 1 20,97% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|-----------------|------------------------------------|--------|-----------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| LOTE | Construção de Praça na Rua Gerânio | | | | | | | | | 980.075,05 | |
| Serviço | 1.7.3. | SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 29,00 | 159,55 | BDI 1 | 193,01 | 5.597,29 | RA |
| Serviço | 1.7.4. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 8,41 | 650,67 | BDI 1 | 787,12 | 6.619,68 | RA |
| Serviço | 1.7.5. | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 5,80 | 29,26 | BDI 1 | 35,40 | 205,32 | RA |
| Serviço | 1.7.6. | SINAPI | 100980 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 8,41 | 7,15 | BDI 1 | 8,65 | 72,75 | RA |
| Serviço | 1.7.7. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 58,87 | 2,21 | BDI 1 | 2,67 | 157,18 | RA |
| Serviço | 1.7.8. | CDHU | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 8,41 | 31,05 | BDI 1 | 37,56 | 315,88 | RA |
| Serviço | 1.7.9. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 47,17 | 42,36 | BDI 1 | 51,24 | 2.416,99 | RA |
| Serviço | 1.7.10. | SINAPI | 105033 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 58,00 | 58,60 | BDI 1 | 70,89 | 4.111,62 | RA |
| Serviço | 1.7.11. | SINAPI | 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 35,57 | 173,03 | BDI 1 | 209,31 | 7.445,16 | RA |
| Serviço | 1.7.12. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 35,57 | 5,13 | BDI 1 | 6,21 | 220,89 | RA |
| Serviço | 1.7.13. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 35,57 | 41,70 | BDI 1 | 50,44 | 1.794,15 | RA |
| Serviço | 1.7.14. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 35,57 | 5,26 | BDI 1 | 6,36 | 226,23 | RA |
| Serviço | 1.7.15. | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 35,57 | 12,46 | BDI 1 | 15,07 | 536,04 | RA |
| Serviço | 1.7.16. | SINAPI | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 67,00 | 32,20 | BDI 1 | 38,95 | 2.609,65 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1090.600-87 | Nº TransfereGOV 953994 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Carapicuíba | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praça na Rua Gerânio | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 03-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Praça na Rua Gerânio | MUNICÍPIO / UF Carapicuíba/SP | BDI 1 20,97% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-----------------|------------------------------------|-------------|-----------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| LOTE | Construção de Praça na Rua Gerânio | | | | | | | | | 980.075,05 | |
| Nível 2 | 1.8. | | | Novo Passeio Externo | | | | | - | 44.578,94 | |
| Serviço | 1.8.1. | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 7,02 | 169,77 | BDI 1 | 205,37 | 1.441,70 | RA |
| Serviço | 1.8.2. | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 233,88 | 19,86 | BDI 1 | 24,02 | 5.617,80 | RA |
| Serviço | 1.8.3. | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2,24 | 418,03 | BDI 1 | 505,69 | 1.132,75 | RA |
| Serviço | 1.8.4. | SIURB EDIF | 2003001 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS | M2 | 22,44 | 90,66 | BDI 1 | 109,67 | 2.460,99 | RA |
| Serviço | 1.8.5. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 11,66 | 685,39 | BDI 1 | 829,12 | 9.667,54 | RA |
| Serviço | 1.8.6. | SIURB INFRA | 10021000 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | M2 | 3,38 | 155,57 | BDI 1 | 188,19 | 636,08 | RA |
| Serviço | 1.8.7. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 224,38 | 46,76 | BDI 1 | 56,57 | 12.693,18 | RA |
| Serviço | 1.8.8. | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 112,19 | 44,71 | BDI 1 | 54,09 | 6.068,36 | RA |
| Serviço | 1.8.9. | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | M2 | 28,31 | 141,93 | BDI 1 | 171,69 | 4.860,54 | RA |
| Nível 2 | 1.9. | | | Equipamentos Diversos | | | | | - | 78.077,73 | |
| Serviço | 1.9.1. | CDHU | 34.20.384 | Bicicletário modelo U invertido em tubo circular de aço Ø 2", com acabamento em pintura eletrostática, para fixação chumbado/parafusado | UN | 1,00 | 607,09 | BDI 1 | 734,40 | 734,40 | RA |
| Serviço | 1.9.2. | SIURB EDIF | 18016013 | ESQUI DUPLO CONJUGADO | UN | 1,00 | 5.082,99 | BDI 1 | 6.148,89 | 6.148,89 | RA |
| Serviço | 1.9.3. | SIURB EDIF | 18016010 | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO | UN | 1,00 | 5.614,50 | BDI 1 | 6.791,86 | 6.791,86 | RA |
| Serviço | 1.9.4. | SIURB EDIF | 18012002 | IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO | CJ | 6,00 | 1.929,05 | BDI 1 | 2.333,57 | 14.001,42 | RA |
| Serviço | 1.9.5. | SIURB EDIF | 18015003 | APARELHOS DE GINÁSTICA EM MADEIRA - BARRAS PARALELAS | UN | 1,00 | 1.705,04 | BDI 1 | 2.062,59 | 2.062,59 | RA |
| Serviço | 1.9.6. | SIURB EDIF | 18015001 | APARELHOS DE GINÁSTICA EM MADEIRA - BARRA DUPLA EM DOIS NIVEIS | UN | 1,00 | 1.593,47 | BDI 1 | 1.927,62 | 1.927,62 | RA |
| Serviço | 1.9.7. | SIURB EDIF | 18016001 | SURF DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR PARA IDOSOS) | UN | 2,00 | 2.387,21 | BDI 1 | 2.887,81 | 5.775,62 | RA |
| Serviço | 1.9.8. | SIURB EDIF | 18012003 | IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM | M | 14,00 | 310,31 | BDI 1 | 375,38 | 5.255,32 | RA |
| Serviço | 1.9.9. | CDHU | 35.20.050 | Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros | UN | 2,00 | 1.287,75 | BDI 1 | 1.557,79 | 3.115,58 | RA |
| Serviço | 1.9.10. | Cotação | 1 | BALANÇO ACESSÍVEL PMR | UN | 1,00 | 11.204,57 | BDI 1 | 13.554,17 | 13.554,17 | RA |
| Serviço | 1.9.11. | Cotação | 2 | BALANÇO DUPLO | UN | 1,00 | 1.436,82 | BDI 1 | 1.738,12 | 1.738,12 | RA |
| Serviço | 1.9.12. | Cotação | 3 | GANCORRA DUPLA | UN | 1,00 | 1.459,29 | BDI 1 | 1.765,30 | 1.765,30 | RA |
| Serviço | 1.9.13. | Cotação | 4 | PLAYGROUND EM MADEIRA PLÁSTICA, CONFORME PROJETO | UN | 1,00 | 12.570,75 | BDI 1 | 15.206,84 | 15.206,84 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1090.600-87 | Nº TransfereGOV 953994 | PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Carapicuíba | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praça na Rua Gerânio | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 03-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Praça na Rua Gerânio | MUNICÍPIO / UF Carapicuíba/SP | BDI 1 20,97% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-----------------|------------------------------------|------------|----------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| LOTE | Construção de Praça na Rua Gerânio | | | | | | | | | 980.075,05 | |
| Nível 2 | 1.10. | | | Canteiro de Plantio | | | | | - | 17.288,66 | |
| Serviço | 1.10.1. | SINAPI | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 7,86 | 7,12 | BDI 1 | 8,61 | 67,67 | RA |
| Serviço | 1.10.2. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | M2 | 19,64 | 10,25 | BDI 1 | 12,40 | 243,54 | RA |
| Serviço | 1.10.3. | SIURB EDIF | 2006001 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS | M3 | 3,54 | 1.158,64 | BDI 1 | 1.401,61 | 4.961,70 | RA |
| Serviço | 1.10.4. | SINAPI | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 39,28 | 156,95 | BDI 1 | 189,86 | 7.457,70 | RA |
| Serviço | 1.10.5. | SIURB EDIF | 15001076 | VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA | M2 | 39,28 | 37,55 | BDI 1 | 45,42 | 1.784,10 | RA |
| Serviço | 1.10.6. | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 39,28 | 58,38 | BDI 1 | 70,62 | 2.773,95 | RA |
| Nível 2 | 1.11. | | | Instalações Elétrica | | | | | - | 121.009,55 | |
| Serviço | 1.11.1. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0,75 | 145,50 | BDI 1 | 176,01 | 132,01 | RA |
| Serviço | 1.11.2. | SIURB EDIF | 2001001 | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM | M | 2,00 | 64,65 | BDI 1 | 78,21 | 156,42 | RA |
| Serviço | 1.11.3. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | M2 | 1,50 | 10,25 | BDI 1 | 12,40 | 18,60 | RA |
| Serviço | 1.11.4. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 1,20 | 37,68 | BDI 1 | 45,58 | 54,70 | RA |
| Serviço | 1.11.5. | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 1,80 | 107,17 | BDI 1 | 129,64 | 233,35 | RA |
| Serviço | 1.11.6. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0,18 | 650,67 | BDI 1 | 787,12 | 141,68 | RA |
| Serviço | 1.11.7. | SIURB EDIF | 2004004 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 14,40 | 10,38 | BDI 1 | 12,56 | 180,86 | RA |
| Serviço | 1.11.8. | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 1,80 | 58,38 | BDI 1 | 70,62 | 127,12 | RA |
| Serviço | 1.11.9. | SINAPI | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 1,68 | 155,39 | BDI 1 | 187,98 | 315,81 | RA |
| Serviço | 1.11.10. | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0,04 | 981,74 | BDI 1 | 1.187,61 | 47,50 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1090.600-87 | Nº TransfereGOV 953994 | PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Carapicuíba | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praça na Rua Gerânio | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 03-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Praça na Rua Gerânio | MUNICÍPIO / UF Carapicuíba/SP | BDI 1 20,97% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|----------|------------|-----------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| LOTE Construção de Praça na Rua Gerânio | | | | | | | | | | 980.075,05 | |
| Serviço | 1.11.11. | SIURB EDIF | 3002004 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 2,88 | 10,38 | BDI 1 | 12,56 | 36,17 | RA |
| Serviço | 1.11.12. | SINAPI | 103338 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 4,50 | 127,68 | BDI 1 | 154,45 | 695,03 | RA |
| Serviço | 1.11.13. | SIURB EDIF | 3004019 | LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM) | M2 | 1,00 | 153,92 | BDI 1 | 186,20 | 186,20 | RA |
| Serviço | 1.11.14. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 9,00 | 8,34 | BDI 1 | 10,09 | 90,81 | RA |
| Serviço | 1.11.15. | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 9,00 | 51,94 | BDI 1 | 62,83 | 565,47 | RA |
| Serviço | 1.11.16. | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 9,00 | 37,05 | BDI 1 | 44,82 | 403,38 | RA |
| Serviço | 1.11.17. | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 9,00 | 19,18 | BDI 1 | 23,20 | 208,80 | RA |
| Serviço | 1.11.18. | SIURB EDIF | 9080003 | POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/200DAN | UN | 1,00 | 1.496,44 | BDI 1 | 1.810,24 | 1.810,24 | RA |
| Serviço | 1.11.19. | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30,00 | 20,73 | BDI 1 | 25,08 | 752,40 | RA |
| Serviço | 1.11.20. | SINAPI | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6,00 | 16,14 | BDI 1 | 19,52 | 117,12 | RA |
| Serviço | 1.11.21. | CDHU | 36.03.060 | Caixa de medição externa tipo "M" (900 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias | UN | 1,00 | 2.089,14 | BDI 1 | 2.527,23 | 2.527,23 | RA |
| Serviço | 1.11.22. | SIURB EDIF | 9011014 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA | UN | 1,00 | 177,14 | BDI 1 | 214,29 | 214,29 | RA |
| Serviço | 1.11.23. | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2,00 | 20,04 | BDI 1 | 24,24 | 48,48 | RA |
| Serviço | 1.11.24. | SIURB EDIF | 8002075 | EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO | M2 | 1,20 | 159,04 | BDI 1 | 192,39 | 230,87 | RA |
| Serviço | 1.11.25. | SIURB EDIF | 9005006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES | UN | 1,00 | 651,16 | BDI 1 | 787,71 | 787,71 | RA |
| Serviço | 1.11.26. | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1,00 | 4,61 | BDI 1 | 5,58 | 5,58 | RA |
| Serviço | 1.11.27. | SIURB EDIF | 9005070 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO. 40X40CM | UN | 35,00 | 228,90 | BDI 1 | 276,90 | 9.691,50 | RA |
| Serviço | 1.11.28. | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 35,00 | 90,21 | BDI 1 | 109,13 | 3.819,55 | RA |
| Serviço | 1.11.29. | SIURB EDIF | 9006094 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2 | M | 35,00 | 55,09 | BDI 1 | 66,64 | 2.332,40 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1090.600-87 | Nº TransfereGOV 953994 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Carapicuíba | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praça na Rua Gerânio | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 03-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Praça na Rua Gerânio | MUNICÍPIO / UF Carapicuíba/SP | BDI 1 20,97% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|----------|------------|-----------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| LOTE Construção de Praça na Rua Gerânio | | | | | | | | | | 980.075,05 | |
| Serviço | 1.11.30. | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 230,00 | 10,69 | BDI 1 | 12,93 | 2.973,90 | RA |
| Serviço | 1.11.31. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 59,74 | 123,22 | BDI 1 | 149,06 | 8.904,84 | RA |
| Serviço | 1.11.32. | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 57,50 | 30,51 | BDI 1 | 36,91 | 2.122,33 | RA |
| Serviço | 1.11.33. | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 945,00 | 9,00 | BDI 1 | 10,89 | 10.291,05 | RA |
| Serviço | 1.11.34. | SINAPI-I | 39257 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 142,00 | 6,50 | BDI 1 | 7,86 | 1.116,12 | RA |
| Serviço | 1.11.35. | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18,00 | 18,58 | BDI 1 | 22,48 | 404,64 | RA |
| Serviço | 1.11.36. | CDHU | 41.10.430 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | UN | 4,00 | 1.721,03 | BDI 1 | 2.081,93 | 8.327,72 | RA |
| Serviço | 1.11.37. | SIURB EDIF | 9083062 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETOES | UN | 4,00 | 349,52 | BDI 1 | 422,81 | 1.691,24 | RA |
| Serviço | 1.11.38. | CDHU | 41.10.410 | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m | UN | 5,00 | 754,52 | BDI 1 | 912,74 | 4.563,70 | RA |
| Serviço | 1.11.39. | CDHU | 41.10.400 | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m | UN | 26,00 | 721,12 | BDI 1 | 872,34 | 22.680,84 | RA |
| Serviço | 1.11.40. | CDHU | 41.11.440 | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | UN | 26,00 | 83,80 | BDI 1 | 101,37 | 2.635,62 | RA |
| Serviço | 1.11.41. | CDHU | 41.11.450 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | UN | 5,00 | 110,63 | BDI 1 | 133,83 | 669,15 | RA |
| Serviço | 1.11.42. | CDHU | 41.11.060 | Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena | UN | 36,00 | 531,05 | BDI 1 | 642,41 | 23.126,76 | RA |
| Serviço | 1.11.43. | SIURB EDIF | 9009038 | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA | UN | 12,00 | 182,82 | BDI 1 | 221,16 | 2.653,92 | RA |
| Serviço | 1.11.44. | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 587,69 | BDI 1 | 710,93 | 710,93 | RA |
| Serviço | 1.11.45. | SIURB EDIF | 9017002 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - CLASSE II | UN | 2,00 | 173,01 | BDI 1 | 209,29 | 418,58 | RA |
| Serviço | 1.11.46. | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 52,74 | BDI 1 | 63,80 | 63,80 | RA |
| Serviço | 1.11.47. | SINAPI | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 76,61 | BDI 1 | 92,68 | 92,68 | RA |
| Serviço | 1.11.48. | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4,00 | 52,74 | BDI 1 | 63,80 | 255,20 | RA |
| Serviço | 1.11.49. | SIURB EDIF | 9004068 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | UN | 3,00 | 267,90 | BDI 1 | 324,08 | 972,24 | RA |
| Serviço | 1.11.50. | SIURB EDIF | 9004030 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A | UN | 1,00 | 333,15 | BDI 1 | 403,01 | 403,01 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1090.600-87 | Nº TransfereGOV 953994 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Carapicuíba | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praça na Rua Gerânio | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 03-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Praça na Rua Gerânio | MUNICÍPIO / UF Carapicuíba/SP | BDI 1 20,97% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-----------------|------------------------------------|------------|-----------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| LOTE | Construção de Praça na Rua Gerânio | | | | | | | | | 980.075,05 | |
| Nível 2 | 1.12. | | | Drenagem | | | | | - | 11.067,54 | |
| Serviço | 1.12.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 8,60 | 123,22 | BDI 1 | 149,06 | 1.281,92 | RA |
| Serviço | 1.12.2. | SINAPI | 100980 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 8,60 | 7,15 | BDI 1 | 8,65 | 74,39 | RA |
| Serviço | 1.12.3. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 75,25 | 2,21 | BDI 1 | 2,67 | 200,92 | RA |
| Serviço | 1.12.4. | SIURB EDIF | 2002011 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M2 | 21,50 | 4,57 | BDI 1 | 5,53 | 118,90 | RA |
| Serviço | 1.12.5. | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 21,50 | 19,86 | BDI 1 | 24,02 | 516,43 | RA |
| Serviço | 1.12.6. | CDHU | 11.18.020 | Lastro de areia | M3 | 7,17 | 275,82 | BDI 1 | 333,66 | 2.392,34 | RA |
| Serviço | 1.12.7. | SIURB EDIF | 10011072 | HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM | M | 35,83 | 121,44 | BDI 1 | 146,91 | 5.263,79 | RA |
| Serviço | 1.12.8. | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 13,00 | 64,39 | BDI 1 | 77,89 | 1.012,57 | RA |
| Serviço | 1.12.9. | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 4,10 | 30,51 | BDI 1 | 36,91 | 151,33 | RA |
| Serviço | 1.12.10. | SINAPI | 100984 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 4,50 | 10,09 | BDI 1 | 12,21 | 54,95 | RA |
| Nível 2 | 1.13. | | | Paisagismo | | | | | - | 33.613,64 | |
| Serviço | 1.13.1. | SINAPI | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 3,26 | 7,12 | BDI 1 | 8,61 | 28,07 | RA |
| Serviço | 1.13.2. | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 204,00 | 6,64 | BDI 1 | 8,03 | 1.638,12 | RA |
| Serviço | 1.13.3. | SINAPI | 100984 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 4,24 | 10,09 | BDI 1 | 12,21 | 51,77 | RA |
| Serviço | 1.13.4. | SINAPI | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 | M2 | 204,00 | 5,26 | BDI 1 | 6,36 | 1.297,44 | RA |
| Serviço | 1.13.5. | SIURB EDIF | 18080011 | TERRA PREPARADA PARA PLANTIO | M3 | 3,26 | 297,38 | BDI 1 | 359,74 | 1.172,75 | RA |
| Serviço | 1.13.6. | SIURB EDIF | 18080015 | ADUBO QUÍMICO NPK, 10:10:10 | KG | 16,32 | 7,42 | BDI 1 | 8,98 | 146,55 | RA |
| Serviço | 1.13.7. | SIURB EDIF | 18002090 | PATA DE VACA (BAUHINIA VARIEGATA) | UN | 7,00 | 325,07 | BDI 1 | 393,24 | 2.752,68 | RA |
| Serviço | 1.13.8. | SIURB EDIF | 18002092 | MANACA DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS) | UN | 3,00 | 318,09 | BDI 1 | 384,79 | 1.154,37 | RA |
| Serviço | 1.13.9. | SIURB EDIF | 18002026 | IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE) | UN | 1,00 | 353,12 | BDI 1 | 427,17 | 427,17 | RA |
| Serviço | 1.13.10. | SIURB EDIF | 18002025 | IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHIA) | UN | 3,00 | 225,00 | BDI 1 | 272,18 | 816,54 | RA |
| Serviço | 1.13.11. | SIURB EDIF | 18002018 | PITANGUEIRA (EUGENIA UNIFLORA) | UN | 3,00 | 353,86 | BDI 1 | 428,06 | 1.284,18 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1090.600-87 | Nº TransfereGOV 953994 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Carapicuíba | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praça na Rua Gerânio | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 03-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Praça na Rua Gerânio | MUNICÍPIO / UF Carapicuíba/SP | BDI 1 20,97% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|-----------------|------------------------------------|------------|----------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| LOTE | Construção de Praça na Rua Gerânio | | | | | | | | | 980.075,05 | |
| Serviço | 1.13.12. | SICRO | 4413949 | Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 3,00 | 237,43 | BDI 1 | 287,22 | 861,66 | RA |
| Serviço | 1.13.13. | SINAPI | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 3,00 | 95,95 | BDI 1 | 116,07 | 348,21 | RA |
| Serviço | 1.13.14. | SIURB EDIF | 18003051 | TUMBERGIA (THUNBERGIA GRANDIFLORA) | UN | 24,00 | 68,98 | BDI 1 | 83,45 | 2.002,80 | RA |
| Serviço | 1.13.15. | SIURB EDIF | 18003071 | BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAPENSIS) | UN | 42,00 | 47,08 | BDI 1 | 56,95 | 2.391,90 | RA |
| Serviço | 1.13.16. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 564,00 | 18,05 | BDI 1 | 21,84 | 12.317,76 | RA |
| Serviço | 1.13.17. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 80,48 | 18,05 | BDI 1 | 21,84 | 1.757,68 | RA |
| Serviço | 1.13.18. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 17,02 | 18,05 | BDI 1 | 21,84 | 371,72 | RA |
| Serviço | 1.13.19. | SIURB EDIF | 18002073 | JERIVÁ (ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM) | UN | 13,00 | 177,56 | BDI 1 | 214,79 | 2.792,27 | RA |
| Nível 2 | 1.14. | | | Sinalização para Lixeira | | | | | - | 3.763,27 | |
| Serviço | 1.14.1. | SINAPI | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026 | M | 10,67 | 208,92 | BDI 1 | 252,73 | 2.696,63 | RA |
| Serviço | 1.14.2. | Composição | 5 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 11,54 | 76,41 | BDI 1 | 92,43 | 1.066,64 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Carapicuíba/SP
Local
segunda-feira, 13 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Ricardo Fernandes de Amaral Couto
CREA/CAU: 5069199379
ART/RRT: 2620240701470